



AJUNTAMENT
DE
NAUT ARAN
Val d'Aran (Lleida)

Balmes,2
CP:25598 Salardú
Naut Aran (Lleida)
Telf:973644030
P-2523300-H

info@nautaran.org - www.nautaran.org

MEMORIA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES AL GIMNÀS DEL LOCAL SOCIAL DE GESSA

L'ajuntament de Naut Aran mitjançant la empresa Acustielec, domiciliada a la plaça M^a Aurèlia Capmany, 4, 25005 de LLEIDA, ha instal·lat un equip de control per càmeres de video CCTV al gimnàs de la sala social de Gessa, situada a la plaça major, 2 de la mateixa localitat.

L'equip està format per:

Monitor de 21,5 polzades AOC 2270 SW

Càmera Domo fix 4 en sèrie PRO B&D-2746 amb Smart IR de 60 m.

Alimentació regulador per càmeres SAM-3418.

Pack de transceptors passius d'1 canals HDCVI/HDTVI/AHD/AHD/CVBS.

Disc dur de Seagate de 2 TB

L'objectiu de l'instal·lació de les càmeres es controlar l'accés de les persones al gimnàs quan no hi sigui el treballador i vigilància de les tres sales per part de l'encarregat del gimnàs desde la recepció.

P R E S S U P O S T

CLIENT: Ajuntament de Naut Aran

POBLACIÓ: Salardú

REF D20-681

TIPUS: CCTV per Local Social de Gessa.

CONCEPTE

QUANTITAT

PREU

Equip de gravació CCTV per Local Social de Gessa.

Rack metàl·lic per encabir monitor i gravador CCTV, de 6 unitats, estructura d'acer, porta amb vidre de seguretat i tanca amb clau, electrificat i amb interruptor general extern per evitar manipulacions.

Monitor de 21,5 polzades AOC 2270 SW

Càmera Domo fix 4 en 1 sèrie PRO B&D-2746 amb Smart IR de 60 m.

Alimentació regulador per càmeres SAM-3418.

Pack de transceptors passius d'1 canal HYU-155.

Gravador XVR 5 en 1 de 4 canals HDCVI/HDTV/AHD/CVBS.

Disc dur Seagate de 2 TB.

Cable Cat UTP Cat 5E 24AWG, (metres estimats).

Cable alimentació, (metres estimats).

Canal cobre cables i elements per muntatge, (metres estimats)

Instal·lació total del sistema, col·locació de càmeres, Rack amb monitor i gravador, cablejat, desplaçament, mà d'obra, connexionat, configuració i posada en marxa final per part del nostre personal tècnic.

1

1

4

4

4

1

1

50

50

16

1

Total instal·lat

2.205,60 €

PAGAMENT: 30% a l'acceptar pressupost, la resta al finalitzar la instal·lació.



APART: IVA, actuacions no especificades i ajudes d'altres industrials.

GARANTIA: La del fabricant, aplicable a tot aparell no modificat.

Cobreix canvi de peces, a excepció de desplaçament i mà d'obra.

LLEIDA, 16 de Desembre de 2020

CONFORMITAT CLIENT



Tots els materials i treballs realitzats seran propietat d'Acustielec fins la completa liquidació del seu import.